LOT 5 - MALTERIE - cloture le 05/09/2025

Catégorie : Process malterie

Fabricant :
Type : MALT-T 40-120'
N° de série :
Année :

DESCRIPTION :
TAMBOUR DE MALTAGE Mod. MALT-T 40-120'
Capacité de travail hebdomadaire : 4 000 kg
Température maximale de travail : 120'
Produit de base : orge d'un poids spécifique de 0,65 t/m³
Calibrage de l'orge : supérieur à 2,2 mm
Degré de propreté de l'orge : optimal
Température ambiante requise : 10 < TRichiesta < 25 ° C
TAMBOUR DE MALTAGE
Le processus de maltage se déroule dans un tambour rotatif placé à l'intérieur d'une structure fixée au sol.
Le produit, dilué avec de l'eau est transféré dans le tambour par le système de transfert.
Les phases suivantes se déroulent à l'intérieur du tambour de maltage : Germination
et touraillage
Une fois le touraillage terminé, le produit est évacué du tambour par une vis de vidange spéciale.
GROUPE DE THERMOVENTILATION
Les différentes phases du maltage doivent se dérouler dans un environnement contrôlé
en termes de température et d'humidité.
Le contrôle et la gestion de ces paramètres sont confiés à l'unité de thermoventilation reliée au tambour de maltage par deux conduits où circule un débit d'air thermorégulé variable.
PANNEAU DE COMMANDE
Fabriqué selon les normes CEI-EN 60204-1 en vigueur avec des composants de première qualité,

certifiés et testés
Numéro de DDT : VE/2023/0000093 du 20106/2023
MANUEL D'ENTRETIEN ET D'INSTRUCTIONS

Pour tout renseignement / For all request : tel +33 (0)1 39 56 07 63
English and Spanish : 33 (0)7 81 58 50 40